

LA DART IND E COM EIRELI EPP
Q.11 Lotes 66/72 SALAS TERROS ST. INDUSTRIACEILANDIA
TELEFONES: 3374-2020 - CEP: 72.265-110
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91


PROPOSTA DE **PREÇOS**

LA DART

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023
PROCESSO N° 00301-00000861/2023-25

OBJETO: Construção do Praça de Esporte e Lazer localizada na QN 29 entre os conjunto 06,07,08 e 09 do Riacho Fundo II, com área total de 2.721,83m² e demais condições, especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital e seus complementos e demais Anexos que integram o Edital.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHO FUNDO II



CARTA PROPOSTA

À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 2/DF

Tomada de Preços nº 001/2023 - RA-RF II

Objeto: presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa de engenharia para a Construção do Praça de Esporte e Lazer no Riacho Fundo II e demais condições, especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital e seus complementos e demais Anexos que integram o Edital na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA-RF II.

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2023 - RA-RF II

Prezados senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços PARA O LOTE ÚNICO, relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela RA-RFII quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

Após, analisarmos minuciosamente toda a documentação da licitação supra referida e tomarmos conhecimento de todas as suas condições e obrigações, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade o objeto epigrafado, em atendimento às especificações indicadas no Anexo 1 - Projeto Básico e seus anexos, pelo preço de:

Preço Total da Proposta R\$ 531.073,30 (quinhentos e trinta e um mil e setenta e três reais e trinta centavos).

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 12.669,23 (doze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execução total das obras é de 60 (sessenta) dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessários à perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços,

LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDÚSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do RA-RFII.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da RARFII, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006 e alterações, em especial o disposto nos Decretos nº 26.993, de 12 de julho de 2006 e nº 27.069, de 14 de agosto de 2006.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à RA-RFII.

Declaramos que nos preços unitários propostos estão inclusas despesas com administração local (mão de obra de engenheiros, Leis Sociais, vale transporte e vale refeições de pessoal, EPI'S e uniformes), mobilização e desmobilização de equipamentos, ligações provisórias e tarifas de água, esgoto e energia, eventual elaboração de projetos e desenhos e outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, mesmo quando não expressa na(s) planilha(s) orçamentária(s) da RA-RFII.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2023



LA DART Indústria e Comércio LTDA

Márcio Hélio Teixeira Guimarães

Representante Legal da Empresa

CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 - 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

RESUMO

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

DATA: 28/11/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

LOCAL: QN 29 entre os conjuntos 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	%
1	Serviços Técnicos Profissionais 95.775,84	79.493,92	14,97%
2	Construções Preliminares	3.016,53	0,57%
3	Proteção e Sinalização	722,74	0,14%
4	Locação	12.856,90	2,42%
5	Limpeza e Preparação da área	5.450,25	1,03%
6	Pavimentação	109.381,76	20,60%
7	Equipamentos e Acessórios	225.154,73	42,40%
8	Iluminação	43.920,15	8,27%
9	Arquibancadas	23.471,81	4,42%
10	Jardins elevados	27.604,51	5,20%
	TOTAL GERAL	531.073,30	100,00%

LA DART Industria e Comércio LTDA
Responsável Técnico
Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
CREA 7395/D-DF

LA DART Industria e Comércio LTDA
Márcio Hélio Teixeira Guimarães
Representante Legal da Empresa
CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 – 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

DATA: 28/11/2023

LOCAL: QN 29 entre os conjuntos 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL C/ BDI 20,94% (R\$)	QUINZENAS				TOTAL
			1ª quinzena	2ª quinzena	3ª quinzena	4ª quinzena	
1	Serviços Técnicos Profissionais 95.775,84	79.493,92	20.608,30	19.628,54	19.628,54	19.628,54	79.493,92
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	34.665,24	8.666,31	8.666,31	8.666,31	8.666,31	34.665,24
1.2	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.629,56	3.657,39	3.657,39	3.657,39	3.657,39	14.629,56
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10.210,20	2.552,55	2.552,55	2.552,55	2.552,55	10.210,20
1.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9.641,74	2.410,44	2.410,44	2.410,44	2.410,44	9.641,74
1.5	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7.554,10	1.888,53	1.888,53	1.888,53	1.888,53	7.554,10
1.6	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	1.245,22	311,31	311,31	311,31	311,31	1.245,22
1.7	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	568,10	142,03	142,03	142,03	142,03	568,10
1.8	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	815,60	815,60	0,00	0,00	0,00	815,60
1.9	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	164,16
2	Construções Preliminares	3.016,53	880,89	880,89	627,38	627,38	3.016,53
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, 10775 COMP LETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	2.509,50	627,38	627,38	627,38	627,38	2.509,50
2.2	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENFILHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	507,03	253,52	253,52	0,00	0,00	507,03
3	Proteção e Sinalização	722,74	722,74	0,00	0,00	0,00	722,74
3.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 4813 *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	722,74	722,74	0,00	0,00	0,00	722,74
4	Locação	12.856,90	12.856,90	0,00	0,00	0,00	12.856,90
4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CA DA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	12.856,90	12.856,90	0,00	0,00	0,00	12.856,90
5	Limpeza e Preparação da área	5.450,25	3.192,98	2.257,28	0,00	0,00	5.450,25
5.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	935,70	935,70	0,00	0,00	0,00	935,70
5.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	4.019,72	2.009,86	2.009,86	0,00	0,00	4.019,72
5.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	494,83	247,42	247,42	0,00	0,00	494,83
6	Pavimentação	109.381,76	0,00	9.785,72	44.188,75	55.407,29	109.381,76
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	39.142,87	0,00	9.785,72	13.700,00	15.657,15	39.142,87
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	60.977,49	0,00	0,00	30.488,75	30.488,75	60.977,49
6.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	9.261,40	0,00	0,00	0,00	9.261,40	9.261,40
7	Equipamentos e Acessórios	225.154,73	0,00	0,00	89.188,33	135.966,40	225.154,73
7.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,5"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BVWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).	67.689,69	0,00	0,00	33.844,85	33.844,85	67.689,69
7.2	Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - Preços NOVACAP	38.659,60	0,00	0,00	9.664,90	28.994,70	38.659,60
7.3	Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário (Preços NOVACAP)	21.001,05	0,00	0,00	5.250,26	15.750,79	21.001,05
7.4	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	3.222,87	0,00	0,00	0,00	3.222,87	3.222,87
7.5	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIG 4 MM	4.469,60	0,00	0,00	1.117,40	3.352,20	4.469,60
7.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	34.112,96	0,00	0,00	34.112,96	0,00	34.112,96

LA DART Industria e Comércio LTDA
 Responsável Técnico
 Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
 CREA 7395/D-DF

LA DART Industria e Comércio LTDA
 Márcio Hélio Teixeira Guimarães
 Representante Legal da Empresa
 CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

DATA: 28/11/2023

LOCAL: QN 29 entre os conjuntos 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL C/ BDI 20,94% (R\$)	QUINZENAS				TOTAL
			1ª quinzena	2ª quinzena	3ª quinzena	4ª quinzena	
7.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	48.798,05	0,00	0,00	0,00	48.798,05	48.798,05
7.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	2.002,95	0,00	0,00	0,00	2.002,95	2.002,95
7.9	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	5.197,96	0,00	0,00	5.197,96	0,00	5.197,96
8	Iluminação	43.920,15	0,00	1.949,36	33.910,87	8.059,92	43.920,15
8.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	6.571,92	0,00	0,00	0,00	6.571,92	6.571,92
8.2	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	29.469,12	0,00	0,00	29.469,12	0,00	29.469,12
8.3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1.197,28	0,00	0,00	1.197,28	0,00	1.197,28
8.3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	305,52	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52
8.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	209,31	0,00	0,00	209,31	0,00	209,31
8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	408,28	0,00	0,00	408,28	0,00	408,28
8.6	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	2.038,72	0,00	1.019,36	1.019,36	0,00	2.038,72
8.7	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	3.720,00	0,00	930,00	1.302,00	1.488,00	3.720,00
9	Arquibancadas	23.471,81	4.516,69	14.429,97	4.525,16	0,00	23.471,81
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	9.050,31	19,24%	61,48%	19,28%	0,00%	9.050,31
9.2	CASCALHO DE CAVA	5.405,06	2.262,58	2.262,58	4.525,16	0,00	5.405,06
9.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	9.016,44	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	9.016,44
10	Jardins elevados	27.604,51	0,00	5.186,50	17.231,51	5.186,50	27.604,51
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	20.746,00	0,00%	18,79%	62,42%	18,79%	20.746,00
10.2	CASCALHO DE CAVA	6.858,51	0,00	5.186,50	10.373,00	5.186,50	6.858,51
	TOTAL MENSAL		0,00%	0,00	6.858,51	0,00	6.858,51
	TOTAL ACUMULADO	531.073,30	42.778,49	54.118,25	209.300,53	224.876,03	531.073,30
	% MENSAL		42.778,49	96.896,74	306.197,27	531.073,30	531.073,30
	% ACUMULADO		8,06%	10,19%	39,41%	42,34%	8,06%
				18,25%	57,66%	100,00%	

LA DART Industria e Comércio LTDA
 Responsável Técnico
 Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
 CREA 7395/D-DF

LA DART Industria e Comércio LTDA
 Márcio Hélio Teixeira Guimarães
 Representante Legal da Empresa
 CPF: 084.424.871-15

LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP

QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDÚSTRIA CEILÂNDIA - DF

TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484

CNPJ: 01.251.610/0001-20

CF/DF: 07.313.709/001-91

BDI

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

DATA: 28/11/2023

OBRA: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

LOCAL: QN 29 entre os conjuntos 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO			
COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	4,00%
	2	Seguros + Garantias	0,80%
	3	Riscos	1,27%
	4	Despesas Financeiras	1,23%
		SUBTOTAL "A"	7,30%
B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1,00%
	4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	
		SUBTOTAL "B"	4,65%
C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	7,40%
		SUBTOTAL "C"	7,40%
		BDI	20,94%
FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI			
BDI =	[($\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)}$) - 1] \times 100
AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central		
S	Taxa Representativa de Seguros		
R	Taxa Representativa de Riscos		
G	Taxa Representativa de Garantias		
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras		
L	Taxa Representativa de Lucro		
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos		
	Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo.		
REFERÊNCIAS:			
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU / Plenário			

LA DART Indústria e Comércio LTDA
Responsável Técnico
Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
CREA 7395/D-DF

LA DART Indústria e Comércio LTDA
Márcio Hélio Teixeira Guimarães
Representante Legal da Empresa
CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP

QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF

TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484

CNPJ: 01.251.610/0001-20

CF/DF: 07.313.709/001-91

ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

DATA: 28/11/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

LOCAL: QN 29 entre os conjunto 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,76%	8,33%	10,76%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,42%	Não incide	1,42%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,75%	6,78%	8,75%	6,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	43,97%	16,53%	43,97%	16,53%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,61%	4,35%	5,61%	4,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	5,04%	3,90%	5,04%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,02%	3,89%	5,02%	3,89%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,37%	0,47%	0,37%
C	Total	16,27%	12,61%	16,27%	12,61%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,83%	2,94%	16,62%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reicidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,37%	0,50%	0,39%
D	Total	8,30%	3,31%	17,12%	6,64%
Total (A+B+C+D)		86,34%	50,25%	115,16%	73,58%

LA DART Industria e Comércio LTDA
Responsável Técnico
Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
CREA 7395/D-DF

LA DART Industria e Comércio LTDA
Márcio Hélio Teixeira Guimarães
Representante Legal da Empresa
CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

ORÇAMENTO

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

DATA: 28/11/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

LOCAL: QN 29 entre os conjuntos 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço com B Di	Total sem B Di	Total
1				Serviços Técnicos Profissionais 95.775,84						
1.1	Composição	SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	14.331,59	17.332,62	28.663,18	34.665,24
1.2	Composição	SINAPI	101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	3.024,14	3.657,39	12.096,56	14.629,56
1.3	Composição	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00	20,10	24,31	8.442,00	10.210,20
1.4	Composição	SINAPI	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	3.986,17	4.820,87	7.972,34	9.641,74
1.5	Composição	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	3.123,08	3.777,05	6.246,16	7.554,10
1.6	Insumo	SINAPI	40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	2,00	514,81	622,61	1.029,62	1.245,22
1.7	Insumo	SINAPI	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	2,00	234,87	284,05	469,74	568,10
1.8	Composição	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	16,86	20,39	674,40	815,60
1.9	Composição	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	8,48	10,26	135,68	164,16
				Total do Item 01						79.493,92
2				Construções Preliminares						
2.1	Insumo	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 10775 COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	1.037,50	1.254,75	2.075,00	2.509,50
2.2	Composição	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	63,30	6,62	8,01	419,05	507,03
				Total do Item 02						3.016,53
3				Proteção e Sinalização						
3.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", A DESIVADA, DE 4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	207,50	250,95	597,60	722,74
				Total do Item 03						722,74
4				Locação						
4.1	Composição	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	209,84	50,66	61,27	10.630,49	12.856,90
				Total do Item 04						12.856,90
5				Limpeza e Preparação da área						
5.1	Composição	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	2.752,05	0,28	0,34	770,57	935,70
5.2	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.770,80	1,88	2,27	3.329,10	4.019,72
5.3	Composição	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	761,28	0,54	0,65	411,09	494,83
				Total do Item 05						5.450,25
6				Pavimentação						
6.1	Composição	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,58	543,23	656,98	32.365,64	39.142,87
6.2	Composição	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	734,58	68,64	83,01	50.421,57	60.977,49
6.3	Insumo	SINAPI	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	849,67	9,01	10,90	7.655,53	9.261,40
				Total do Item 06						109.381,76
7				Equipamentos e Acessórios						
7.1	Composição	SINAPI	102364	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 B/WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).	M2	299,30	187,00	226,16	55.969,10	67.689,69
7.2	Composição	Próprio	102145	Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - Preços NOVACAP	un.	1,00	31.965,93	38.659,60	31.965,93	38.659,60
7.3	Composição	Próprio	102146	Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário (Preços NOVACAP)	un.	1,00	17.364,85	21.001,05	17.364,85	21.001,05
7.4	Insumo	SINAPI	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	2.664,85	3.222,87	2.664,85	3.222,87
7.5	Insumo	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.695,72	4.469,60	3.695,72	4.469,60
7.6	Composição	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	761,28	37,05	44,81	28.205,42	34.112,96

LA DART Indústria e Comércio LTDA
 Responsável Técnico
 Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
 CREA 7395/D-DF

LA DART Indústria e Comércio LTDA
 Márcio Hélio Teixeira Guimarães
 Representante Legal da Empresa
 CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

ORÇAMENTO

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

DATA: 28/11/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

LOCAL: QN 29 entre os conjunto 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
7.7	Composição	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	761,28	53,00	64,10	40.347,84	48.798,05
7.8	Composição	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	319,96	5,18	6,26	1.657,39	2.002,95
7.9	Composição	SEINFRA	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	4.297,97	5.197,96	4.297,97	5.197,96
				Total do Item 07						225.154,73
8				Iluminação						
8.1	Composição	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	452,84	547,66	5.434,08	6.571,92
8.2	Composição	SINAPI	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8,00	3.045,84	3.683,64	24.366,72	29.469,12
8.3	Composição	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	494,99	598,64	989,98	1.197,28
8.3	Insumo	SINAPI	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	252,62	305,52	252,62	305,52
8.4	Insumo	SINAPI	34623	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	3,00	57,69	69,77	173,07	209,31
8.5	Insumo	SINAPI	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	337,59	408,28	337,59	408,28
8.6	Insumo	SINAPI	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	184,00	9,16	11,08	1.685,44	2.038,72
8.7	Insumo	SINAPI	39232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	150,00	20,51	24,80	3.076,50	3.720,00
				Total do Item 08						43.920,15
9				Arquibancadas						
9.1	Composição	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	75,30	99,38	120,19	7.483,31	9.050,31
9.2	Insumo	SINAPI	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	49,72	89,89	108,71	4.469,33	5.405,06
9.3	Composição	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	47,97	155,42	187,96	7.455,50	9.016,44
				Total do Item 09						23.471,81
10				Jardins elevados						
10.1	Composição	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	172,61	99,38	120,19	17.153,98	20.746,00
10.2	Insumo	SINAPI	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	63,09	89,89	108,71	5.671,16	6.858,51
				Total do Item 10						27.604,51
				Total sem BDI						439.121,30
				Total do BDI						91.952,00
				Total						531.073,30

LA DART Industria e Comércio LTDA
 Responsável Técnico
 Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
 CREA 7395/D-DF

LA DART Industria e Comércio LTDA
 Márcio Hélio Teixeira Guimarães
 Representante Legal da Empresa
 CPF: 084.424.871-15

LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRLI EPP
QUADRA 11 LOTES 66/68/70/72 SETOR DE INDUSTRIA CEILÂNDIA - DF
TELEFONES: 3374-2020 – 3374-8160 - 3374-2600 FAX: 3374-2484
CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

COMPOSIÇÕES

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2023

DATA: 28/11/2023

OBJETO: Construção da Praça de Esporte e Lazer.

LOCAL: QN 29 entre os conjunto 06, 07, 08 e 09 do Riacho Fundo II-DF.

Item: 102145				
Serviço: Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - Preços NOVACAP				
Unid: un.				
Materiais				
	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
102145 - Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - Preços NOVACAP	un.	1	31.965,93	31.965,93
Total				31.965,93
Preço de Custo				31.965,93
Item: 102146				
Serviço: Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário (Preços NOVACAP)				
Unid: un.				
Materiais				
	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
102146 - Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário (Preços NOVACAP)	un.	1	17.364,85	17.364,85
Total				17.364,85
Preço de Custo				17.364,85
Composição: C1347				
Serviço: ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE				
Unid: un.				
Materiais				
	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M³	0,09	355,36	30,73
I1139 - ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1	1.319,70	1.319,70
I1911 - TABELAS DE BASQUETE	CJ	1	2.947,54	2.947,54
Total				4.297,97
Preço de Custo				4.297,97

LA DART Indústria e Comércio LTDA
 Responsável Técnico
 Eng.º Civil Eduardo Vieira Rocha
 CREA 7395/D-DF

LA DART Indústria e Comércio LTDA
 Márcio Hélio Teixeira Guimarães
 Representante Legal da Empresa
 CPF: 084.424.871-15